MPWiK Sp. z o.o. LĘBORK
06 -07- 2017
WPŁYNĘŁO L.dz. 2932

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DROŚ-G.7430.1.20.2017
/za dowodem doręczenia/

Gdańsk, dnia 2017-07-04

D e c y z j a

Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.poz. 202 j.t.) oraz art. 104 kpa, po rozpoznaniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku z siedzibą ul. Pionierów 2, 84 - 300 Lębork i uzyskaniu, przewidzianej ustawą prawo geologiczne i górnicze, opinii Wójta Gminy Cewice

p o s t a n a w i a m

zatwierdzić „Projekt robót geologicznych wykonania zastępczego otworu nr 20 na ujęciu wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „Okalice" – pola górne, na dz.nr 178, obręb ew. Popowo, gmina Cewice, powiat lęborski, województwo pomorskie.

1.Projekt określa zakres badań i robót na wykonanie otworu nr 20 na terenie ujęcia wody podziemnej „Okalice", poprzez:

- wykonanie zgodnie z pkt 5.2,otworu do głębokości 45,0 m przy użyciu dwóch kolumn wiertniczych o średnicy początkowej Ø 20" i końcowej Ø 18"
- konstrukcja filtra, zgodnie z pkt. 5.3:
  - rura podfiltrowa o długości 3,0 m i średnicy Ø 200/225 mm,
  - część czynna filtra – filtr szczelinowy PVC (ze szczeliną 1,5 mm) o długości 21,0 m i średnicy Ø 200/225 mm,,
  - rura nadfiltrowa PVC o Ø 200/225 mm,
- pompowanie oczyszczająco-pomiarowe na trzech cyklach dynamicznych ze stopniowo rosnącą wydajnością do czasu ustabilizowania się zwierciadła wody na każdym cyklu, nie dłużej niż 48 h, zgodnie z pkt. 5.5.1 proj.,
- zaniwelowanie w dowiązaniu do państwowego układu geodezyjnego,
- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej,
- badania granulometryczne prób gruntu,
- sporządzenie dodatku nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej.

2. Wnioskodawca jest obowiązany:

- zgłosić Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Wójtowi Gminy Cewice zamiar rozpoczęcia robót geologicznych, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym rozpoczęciem robót geologicznych,
- do bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych oraz ich wyników,
- zgłosić Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz państwowej służbie geologicznej (PIG) zamiar poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.

3. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony 5 lat do 04-07-2022 r.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku z siedzibą ul. Pionierów 2, 84 - 300 Lębork złożyło wniosek o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych wykonania zastępczego otworu nr 20 na ujęciu wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „Okalice" – pola górne, na dz.nr 178, obręb ew. Popowo, gmina Cewice, powiat lęborski, województwo pomorskie.

Zapotrzebowanie na wodę określono 125,0 m^3/h dla projektowanej studni, nr 20.

Ujęcie „Okalice" zaopatrujące w wodę miasto Lębork - jest eksploatowane od ponad 100 lat . Obecnie czynne są otwory nr 18 i 19. Projektowany otwór nr 20 będzie wykonany z powodu dużego spadku wydajności otworów studziennych nr 14 i 17 przeznaczonych do likwidacji.
Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych udokumentowane w kat. B, eksploatowane jest w ramach zasobów eksploatacyjnych wynoszących Q = 1700 m^3/h, przy depresji s = 11,9 m zatwierdzone decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, znak KDH/013/5472/89, z dnia 20.10.1989 r.
W myśl art. 80 ust. 1, w związku z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlegają zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa działającego jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej.

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ww. ustawy projekt prac geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony.
Projektowane ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest w obszarze zasobów dyspozycyjnych zlewni Łeby , dla której ustalono zasoby w „Dokumentacji hydrogeologicznej zlewni Łeby zawierającej ocenę zasobów dyspozycyjnych kenozoicznych poziomów wód podziemnych" przyjętej zawiadomieniem Ministra Środowiska nr DG/kdh/ED/489-6355/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 ustalającej zasoby dyspozycyjne z obszaru zasobowego o powierzchni 1801,2 km^2 w ilości Q_{dys}= 9700 m^3/h .

W myśl art. 81 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Wyniki z wykonanych prac geologicznych należy przedstawić w dodatku nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia, wykonanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r.(Dz.U.2016, poz.2033) w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i przedłożyć organowi administracji geologicznej.
Roboty geologiczne wykonywane będą na terenie dz.nr 178 obręb ew. Popowo których właścicielem jest Wnioskodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku oraz Gmina Cewice.

Ponadto zgodnie z art. 96 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ stwierdza, że roboty geologiczne przewidziane w niniejszym projekcie wykonywane będą poza granicami obszarów Natura 2000.

Zawiadomieniem nr DROŚ-G.7430.1.20.2017 z dnia 25 maja 2017 r. organ administracji geologicznej wystąpił do Wójta Gminy Cewice z prośbą o zaopiniowanie projektu decyzji oraz powiadomił stronę o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami.
Wójt Gminy Cewice postanowieniem nr ZG.6530.1.2017 z dnia 9 czerwca 2017 (z datą wpływu 19 czerwca 2017r.) pozytywnie zaopiniował projekt decyzji.
Realizując obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym etapie postępowania organ pismem nr DROŚ-G.7430.1.20.2017 z dnia 19 czerwca 2017r. powiadomił strony o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami. Strony postępowania nie wniosły uwag w sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

Należną opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za decyzję dokonano w dniu 9 maja 2017r. Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Gdańska nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Michał Kowalski
GEOLOG WOJEWÓDZKI

p o u c z e n i e
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   w Lęborku ul. Pionierów 2, 84 - 300 Lębork
2. Wójt Gminy Cewice + 2 egz. proj.
   ul. Wincentego Witosa 16, 84-312 Cewice
3. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska
   Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
   ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Okręgowy Urząd Górniczy
   80-435 Gdańsk, ul. Biała 1
3. Starostwo Powiatowe w Lęborku
   ul. Czołgistów 5, 84-200 Lębork
4. WAG – **H/15481/17**

+ 1 egz. proj.