




MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”

zamówienia na zadanie pn.: **„Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.”**

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

- pkt. III Specyfikacji Przetargowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który otrzymuje brzmienie:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: **„Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.”**
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - 1) budowę sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE SDR17 PE100RC PN10 \varnothing 110 mm,
 - 2) budowę sieci wodociągowej z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 63 mm,
 - 3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur dwuwarstwowych PE SDR17 PE100RC PN10 \varnothing 110 mm,
 - 4) budowę zbiorników: przepompowni ścieków i komory zasuw, bez wyposażenia,
 - 5) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 200 mm,
 - 6) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rury PVC \varnothing 160 mm,
 - 7) budowę studni kanalizacyjnych betonowych Dn 1200 mm – 6 kpl., w tym 2 kpl. na istniejącym (czynnym) przewodzie kanalizacyjnym Dn 200 mm,
 - 8) budowę studni kanalizacyjnych PVC Dn 400 mm – 18 kpl., w tym 1 kpl. na istniejącym (czynnym) przewodzie kanalizacyjnym Dn 200 mm,
 - 9) włączenie istniejącego (czynnego) przewodu kanalizacyjnego (1 szt.) do budowanej studni kanalizacyjnej PVC Dn 400 mm,
 - 10) likwidacja/demontaż przewodów kanalizacyjnych, zgodnie z przedmiarem robót,
 - 11) odwodnienie wykopów agregatem odwodnieniowym, w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych,
 - 12) odtworzenie terenów nieutwardzonych,
 - 13) tymczasowe odtworzenie nawierzchni utwardzonych.
 3. Szczegóły robót budowlanych określa Projekt oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik do Specyfikacji.
 4. Wykonawca wyceni roboty budowlane, zgodnie z załączonym przedmiarem robót i zawartymi w nim wielkościami.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym, o którym mowa w projekcie umowy.
 6. Wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia, zapewnia Zamawiający, które przekaże protokolarnie Wykonawcy.
 7. Zamawiający we własnym zakresie wyposaży i uruchomi przepompownię ścieków wraz z komorą zasuw.

8. Opłatę za zajęcie: pasa drogowego lub terenu niestanowiącego pasa drogi publicznej albo drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych w celu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej poniesie ZAMAWIAJĄCY.
 9. Opłatę roczną za umieszczenia urządzenia (sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej) niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, w pasie drogowym lub terenie niestanowiącym pasa drogi publicznej albo drodze niezaliczonej do kategorii dróg publicznych, poniesie ZAMAWIAJĄCY.
 10. Zamawiający we własnym zakresie dokona geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego i jego inwentaryzacji powykonawczej.
 11. Zamawiający zapewni przepompowanie lub odpompowanie ścieków podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 12. Zamawiający we własnym zakresie dokona odtworzenia nawierzchni utwardzonych, w celu przekazania zarządcy drogi i terenów zajętych pod realizację przedmiotu zamówienia.
 13. Rozliczenie za pompowanie wody nastąpi zgodnie z zapisami w dzienniku pompowań, prowadzonym przez Wykonawcę, a potwierdzonymi przez Zamawiającego. Zamawiający ustala cenę 1 motogodziny odwodnienia wykopów agregatem odwodnieniowym – 64,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt cztery złote 00/100) + VAT.
 14. Zamawiający udostępni pobór wody w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
 15. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia należy segregować zgodnie z kodami odpadów. Wywiezienie odpadów skalkulować na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. teren oczyszczalni ścieków przy ul. Pionierów 23, w odległości ok. 800,0 m o terenu budowy.
 16. Zamawiający wywiezie odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku.
 17. Nie wyszczególnione w Specyfikacji prawa oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego zapisano w projekcie umowy.
- przedmiaru robót, załącznik nr 3 do Specyfikacji,
 - zmianie terminu składania ofert z dnia 22.05.2020 r. **na dzień 27.05.2020 r.**

DYREKTOR ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Tomaszczuk